

Przedmiar robót

Remont dachu, część południowa

Budowa: Bieżąca konserwacja.

Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Krakowie

Lokalizacja: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

Inwestor: Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

Data opracowania:

2025-07-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Remont dachu, część południowa					
1	Element	Nowe pokrycie dachu - część południowa					
1.1	KNRW 401/517/5	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, abizolem "D", zakitowanie uszkodzeń Krotność=0,35	m2		466,00		
	Wyczenie ilości robót:						
		466,00			466,000000		
		RAZEM:			466,00		
		Robocizna razem	r-g	0,1	16,31000		
		Materiały					
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	1,6	260,96000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.2	KNR 401/519/3	Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łąt do 1,00 m2	szt		12,00		
		Robocizna razem	r-g	0,3	3,60000		
		Materiały					
		Drewno opałowe	kg	2,84	34,08000		
		Gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0,05	0,60000		
		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	1,8	21,60000		
		Papa asfaltowa na tekturze	m2	0,79	9,48000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Żuraw okienny do 0.5 t	m-g	0,02	0,24000		
1.3	KNRW 401/519/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia	m2		466,00		
	Wyczenie ilości robót:						
		466,00			466,000000		
		RAZEM:			466,00		
		Robocizna razem	r-g	0,39	181,74000		
		Materiały					
		Papa zgrzew.modyf.SBS PV S4	m2	1,15	535,90000		
		Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia PV250 S5	m2	1,15	535,90000		
		Roztwór asfaltowy do konserwacji papy	kg	1,2	559,20000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	0,2	93,20000		
		Kominki wentylacyjne	szt	0,01	4,66000		
		Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,36	167,76000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,03	13,98000		
1.4	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia	m2		4,32		
	Wyczenie ilości robót:						
	kominy	0,4*0,6*3*2*3			4,320000		
		RAZEM:			4,32		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Robocizna razem	r-g	0,73	3,15360		
		Materiały					
		Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia PV250 S5	m2	1,18	5,09760		
		Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	0,5	2,16000		
		Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,38	1,64160		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,02	0,08640		
1.5	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana	m2		135,00		
	Wyliczenie ilości robót:						
	Pas podrynnowy				135,00		
	RAZEM:				135,00		
		Robocizna razem	r-g	2,3	310,50000		
		Materiały					
		Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm	kg	5,01	676,35000		
		Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 0.50-0.55 mm	kg	0,012	1,62000		
		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,06	8,10000		
		Kwas solny techniczny 33-29%	kg	0,013	1,75500		
		Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,028	3,78000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.6	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt		64,00		
	Wyliczenie ilości robót:						
					64,00		
	RAZEM:				64,00		
		Robocizna razem	r-g	0,315	20,16000		
		Materiały					
		Wsporniki dachowe	szt	1,01	64,64000		
		Klej bitumiczny	dm3	0,05	3,20000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.7	KNR 403/706/1 (2)	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, pręt alu Fi 8 mm	m		46,00		
		Robocizna razem	r-g	0,1785	8,21100		
		Materiały					
		Pręty aluminiowe	m	1,04	47,84000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			